



Risposta alla richiesta di Chiarimenti del 15/02/2021

- **Domanda:**

Voce 1) Cosa si intende per relazione di calcolo da allegare? Se a Timbro e firma di un progettista che verifichi quali parti?

Risposta:

Viene richiesta una relazione di calcolo a firma di un professionista/progettista abilitato. Deve essere effettuato il calcolo della membrana di fomitura nel rispetto della normativa vigente (in considerazione anche della zona d'ubicazione dell'impianto) - con riferimento alla resistenza meccanica, sovraccarichi, ecc. La relazione di calcolo della membrana deve essere effettuata riguardo alle lavorazioni previste dei teli di copertura, sulla scorta della struttura esistente.

Domanda:

Voce 6) un sistema scorrevole in doppia guida prevede 2 tipologie costruttive: binario superiore + tubo inferiore, fissaggio inferiore con corda elastica, o binario superiore + guida inferiore (con aste in ferro inserito nella tenda e cancelletto di chiusura), definire quale tipologia desiderate.

Risposta:

Il sistema scorrevole deve essere costituito da: binario superiore + guida inferiore con aste in ferro inserite nella tenda con sistema di chiusura. Le aste, seppur in un numero più rado, devono essere previste anche nella parte scorrevole (divisione interna cambi).

- **Domanda:**

Voce 8) E' prevista la sostituzione delle porte compreso telaio. Non è compresa la nuova struttura portante che potrà essere in legno o ferro. Sarà una variante in corso di lavori?

Risposta:

Deve essere prevista la sostituzione delle porte come da computo metrico ed anche la fornitura e posa di nuove strutture portanti delle porte che dovranno essere in ferro zincato/verniciato.

- **Domanda: Voce 9) Specificare cosa si intende per sistema diffusione aria allegata alla sacca di mandata/ripresa aria. Volete un destratificatore nuovo collegato alla bocca di mandata del generatore? La voce non è chiara e mancherebbe nel caso lo smontaggio dei vecchi destratificatori e loro smaltimento.**

Risposta:

Dovrà essere fornito un destratificatore nuovo da collegare alla bocca di mandata del generatore, comprensivo di ancoraggi e quant'altro, al fine di garantire l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Arrigo Beltramini

